

## Przedmiar

Załącznik nr 2 do SIWZ

ul. Graniczna 4

| Nr  | Podstawa                         | Opis robót  | Jm | Ilość   |
|---|----------------------------------|---|----|---------|
| 1   | 2                                | 3   | 4  | 5       |
| <b>1. Rozbiórka podłóg i ścian</b>                                    |                                  |   |    |         |
| 1   | KNR-W 4-01 0439/01<br>dopłata 2x | Rozebranie podłóg ślepych   | m2 | 191,162 |
|   |                                  | 5,02*4,76*8   | m2 | 191,162 |
| 2   | KNR-W 4-01 0439/02<br>analogia   | Rozebranie płyt OSB   | m2 | 191,162 |
|   |                                  | 5,02*4,76*8   | m2 | 191,162 |
| 3   | KNR-W 4-01 0348/01<br>analogia   | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej - polepa z cegieł i gliny                         | m3 | 19,116  |
|   |                                  | 191,162*0,1   | m3 | 19,116  |
| 4   | KNR-W 4-01 0212/05               | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych  | m3 | 4,779   |
|   |                                  | 5,02*4,76*0,05*4  | m3 | 4,779   |
| 5   | KNR-W 4-01 0212/01               | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm -  | m3 | 22,169  |
|   |                                  | 5,02*4,76*0,05*6  | m3 | 7,169   |
|   |                                  | 15,0  | m3 | 15      |
| 6   | KNR-W 4-01 0348/04               | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej  | m3 | 10,999  |
|   |                                  | 4,91*2,8*0,08*8   | m3 | 8,799   |
|   |                                  | 2,20  | m3 | 2,2     |
| 7   | KNR-W 4-01 0440/04               | Rozbiórki podsufitek  | m2 | 5,89    |
| 8   | KNR-W 4-01 0439/03               | Rozebranie legarów  | m  | 600     |
| 9   | KNR-W 4-01 0106/05               | Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię   | m3 | 91,787  |
|   |                                  | 68,167  | m3 | 68,167  |
|   |                                  | 23,62   | m3 | 23,62   |
| 10  | KNR-W 4-01 0109/07               | Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV wraz z opłatą za utylizację                   | m3 | 91,787  |
|   |                                  | 68,167  | m3 | 68,167  |
|   |                                  | 23,62   | m3 | 23,62   |
| 11  | KNR-W 4-01 0109/08<br>dopłata 5x | Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km                                      | m3 | 91,787  |
|   |                                  | 68,167  | m3 | 68,167  |
|   |                                  | 23,62   | m3 | 23,62   |
| <b>2. Fundamenty i ściany międzyokalowe z robotami towarzyszącymi</b> |                                  |   |    |         |
| 12  | KNR-W 4-01 0102/03               | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym i wilgotnym kategorii IV | m3 | 1,176   |
|   |                                  | (4,91+4,91)*0,2*0,4   | m3 | 0,786   |
|   |                                  | 0,39  | m3 | 0,39    |
| 13  | KNR-W 4-01 0332/08               | Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej                                  | m2 | 2,4     |

## Przedmiar

ul. Graniczna 4

| Nr                         | Podstawa                | Opis robót   | Jm | Ilość   |
|----------------------------|-------------------------|--|----|---------|
| 1                          | 2                       | 3  | 4  | 5       |
|                            |                         | 0,3*8  | m2 | 2,4     |
| 14                         | KNR-W 2-02<br>0202/01.1 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu   | m3 | 0,982   |
|                            |                         | 4,91*2*0,5*0,2   | m3 | 0,982   |
| 15                         | KNR-W 4-01<br>0201/02   | Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych   | m2 | 15,712  |
|                            |                         | 0,4*(4,91+4,91)*4  | m2 | 15,712  |
| 16                         | KNR-W 4-01<br>0202/03.1 | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10-14mm  | kg | 126,72  |
|                            |                         | (6,0*6*4)*0,88   | kg | 126,72  |
| 17                         | KNR-W 4-01<br>0202/01   | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm   | kg | 48      |
| 18                         | KNR-W 2-02<br>1103/03.1 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym   | m3 | 3       |
| 19                         | KNR-W 4-01<br>0602/01   | Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho  | m2 | 6,874   |
|                            |                         | 0,35*4,91*4  | m2 | 6,874   |
| 20                         | KNR-W 4-01<br>0301/01   | Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie  | m3 | 1,792   |
|                            |                         | 0,25*0,73*4,91*2   | m3 | 1,792   |
| 21                         | KNR-W 4-01<br>0304/02.1 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej             | m3 | 21,211  |
|                            |                         | (3,0*4,91)*0,18*4*2  | m3 | 21,211  |
| 22                         | KNR 4-01<br>0408/03     | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych  | m  | 22      |
| 23                         | KNR-W 4-01<br>0341/07   | Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej                  | m  | 11      |
| <b>3. Podłogi - parter</b> |                         |  |    |         |
| 24                         | KNR-W 2-02<br>0606/01   | Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - paroizolacja                            | m2 | 332,439 |
| 25                         | KNR-W 2-02<br>1101/01.1 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym | m3 | 7,5     |
|                            |                         | (25*6)*0,05  | m3 | 7,5     |
| 26                         | KNR-W 2-02<br>0606/01   | Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej   | m2 | 150     |
|                            |                         | 25*4   | m2 | 100     |
|                            |                         | 50,0   | m2 | 50      |
| 27                         | KNR-W 2-02<br>1116/02   | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm   | m2 | 100     |
| 28                         | KNR-W 2-02<br>1116/07   | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową  | m2 | 150     |
|                            |                         | 100  | m2 | 100     |
|                            |                         | 50   | m2 | 50      |

## Przedmiar

ul. Graniczna 4

| Nr                         | Podstawa                           | Opis robót  | Jm | Ilość   |
|----------------------------|------------------------------------|---|----|---------|
| 1                          | 2                                  | 3   | 4  | 5       |
| 29                         | KNR-W 2-02 1116/03<br>dopłata 4,5x | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubości o 10mm   | m2 | 150     |
|                            |                                    | 100   | m2 | 100     |
|                            |                                    | 50  | m2 | 50      |
| <b>4. Tynki - elewacja</b> |                                    |   |    |         |
| 30                         | KNR 2-02 0902/01                   | Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie- tynk ciepłochronny renowacyjny odporny na zamrażanie i rozmrażanie , zabezpieczający przed przedostawaniem się wilgoci, zapewniający odparowanie wilgoci z tynku podkadowego - zgodnie z normą EN 998-1 | m2 | 148,847 |
| <b>5. Dobudowa komina</b>  |                                    |   |    |         |
| 31                         | KNR 2-02 0122/07                   | Kanały wentylacyjne z pustaków betonowych   | m  | 11      |
| 32                         | KNR-W 4-01 0327/05.1               | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 cegły w ścianach z cegieł   | m  | 11      |
| 33                         | KNR-W 4-01 0705/02.1               | Wykonanie pasów o szerokości do 30cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami   | m  | 11      |