

Przedmiar

ul. Graniczna 6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. Rozbiórka podłóg i posadzek				
1	KNR-W 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	286,97
		146,05+140,92	m2	286,97
2	KNR-W 4-01 0812/05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju w korytarzach	m2	45,91
		22,92+22,99	m2	45,91
3	KNR-W 4-01 0439/02 analogia	Rozebranie płyt pilśniowych	m2	262,57
		121,65+140,92	m2	262,57
4	KNR-W 4-01 0439/03	Rozebranie legarów (lokal 1,2,3,4,5)	m	188
		4,7*8*5	m	188
5	KNR-W 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	82,63
6	TZKBNK VII I-9/77 analogia	Rozebranie izolacji ze styropianu 5cm R=0,5,M=0,S=0	m2	24,09
7	KNR 4-01 0609/03 analogia	Rozebranie polepy lokal 1,2,3,4,5, korytarz, połowa korytarzy	m2	152,19
8	KNR-W 4-01 0439/02	Rozebranie podłóg białych lokale 1,2,3,4,5	m2	121,65
9	KNR-W 4-01 0106/04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	13,323
10	KNR-W 4-01 0109/07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV wraz z opłatą za utylizację	m3	13,323
11	KNR-W 4-01 0109/08 dopłata 5x	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	13,323
2. Podłogi i posadzki				
12	KNR-W 4-01 0103/02 analogia	Wykopy wewnątrz budynku w części niepodpiwniczonej (część lokalu 1,2,5,6 i korytarza)	m3	9,548
		(23,72+24,33*0,5+24,46*0,5+24,46+22,90)*0,1	m3	9,548
13	KNR-W 4-01 0607/07	Wykonanie podsypki izolacyjnej grubości 18cm z kruszywa keramzytowego stropów	m2	45,47
14	KNNR-W 2 1201/01.1	Podkłady betonowe z betonu lekkiego pod posadzki (lokal1,2,5,6, korytarz, węzeł c.o.)	m3	7,742
15	KNR-W 2-02 0604/05 analogia	Izolacje papą termozgrzewalną (lokal 1,2,3,6,korytarz)	m2	153,84
16	KNNR 2 0603/01	Izolacje jednowarstwowe z papy asfaltowej układane na sucho (lokal 3,4,7,8,9,10,11,12)	m2	190,81
17	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho(lokal1,6,część lokalu 2,5)	m2	72,64
18	KNNR 2 0602/03	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho (część lokalu 2,5)	m2	24,395

Przedmiar

ul. Graniczna 6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
19	KNR-W 2-02 1101/01.1 analogia	Posadzka perlitobetonowa gr 5 cm (lokal1,2,5,6)	m3	3,422
20	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - paroizolacja	m2	62,19
21	KNR 2-02 0290/01 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze siatki zbrojeniowej 15*15 mm gr. 3-4 mm	m2	22,57
22	KNR 4-01 0411/01 analogia	Ułożenie legarów (lokal3,4)	m	75,2
		4,7*8*2	m	75,2
23	KNR 4-01 0820/03 analogia	Montaż płyt OSB gr 22 frezowana	m2	14,56
3. Ścianki działowe				
24	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek działowych gr 15 cm	m2	115,36
		5,15*2,8*8	m2	115,36
25	KNR 4-01 0346/05	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowej	gniazdo	16
26	KNR 4-01 0102/03 analogia	Wykopy wewnątrz budynku dla belek żelbetowych	m3	1,236
		5,15*0,3*0,4*2	m3	1,236
27	KNR-W 4-01 0201/02	Deskowanie konstrukcji betonowej	m2	28,84
28	KNR-W 4-01 0202/03.1	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10-14mm	kg	201,043
29	KNR-W 2 0107/06	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym belek, podciągów i wieńców	m3	3,243
30	KNR-W 4-01 0602/01	Wykonanie izolacji belek z papy termozgrzewalnej układanej na sucho	m2	9,27
31	KNR 2-02 0109/01 analogia	Ściany działowe z pustaków keramzobetonowych LECA_BLOK gr 18	m2	115,36
		5,15*2,8*8	m2	115,36
32	KNR 4-01 0405/01	Wycięcie otworów w stropach drewnianych lub przejść ścianek działowych	m	41,2
33	KNR 4-01 0404/01 analogia	Uzupełnienie i uszczelnienie miejsc po otworach w stropach drewnianych	m2	12,36
34	KNR-W 4-01 0106/04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	17,604
35	KNR-W 4-01 0109/07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV wraz z opłatą za utylizację	m3	17,604
36	KNR-W 4-01 0109/08 dopłata 5x	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	17,604
4. Roboty murowe				
37	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach	m3	5,706

Przedmiar

ul. Graniczna 6

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
38	KNR-W 4-01 0106/04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	5,706
39	KNR-W 4-01 0109/07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV wraz z opłatą za utylizację	m3	5,706
40	KNR-W 4-01 0109/08 dopłata 5x	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	5,706
41	KNR 4-01 0733/04.1 dopłata 2,5x	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych ze względu na znaczne odchylenie	m2	394,2
5. Sufity podwieszane				
42	KNR-W 4-01 0440/05	Rozbiórki podsufitek z desek	m2	332,88
43	KNR 4-01 0615/07.1	Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna	m2	122,661
44	TZKNBK VII I-14/114	Izolacja cieplna pionowa z płyt wełny mineralnej gr 5 cm - strop nad parterem (lokal 7,8,9,10,11,12)	m2	140,92
45	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje z folii polietylenowej - paroizolacja	m2	332,88
6. Kanalizacja sanitarna				
46	KNR 4-01 0210/02	Wykucie bruzd poziomych w elementach z betonu - klatka schodowa	m	2,8
47	KNR 4-01 0339/06	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	44,8
48	KNR 2-19 0216/01	Przejście przez ściany murowane o grubości 1 cegły o średnicy nominalnej do 50mm w tulei z rury stalowej o średnicy do 80mm dla kanalizacji	przejście	12
49	KNR 4-01 0207/03.1	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,045m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań zwirobotonem	m	2,8
50	KNR 4-01 0325/06.1	Zamurowanie bruzd w ścianach z cegieł	m	44,8
51	KNR 2-19 0216/02 analogia	Przejście pionu kanalizacyjnego przez dach wraz z obróbką	przejście	8
52	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -	m3	3,252
53	KNR 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów	m3	3,252
54	KNNR-W 3 0803/02	Remont posadzek lastrykowych jednobarwnych - uzupełnienie	m2	2,8
55	KNR 2-02 2011/01 + 2011/04	Okładziny gipsowo-kartonowe sufitu z płyt g-k o odporności ogniowej EI30 - analogia	m2	2,5
56	KNR 2-02 1213/01 analogia	Drabina wylazowa na dach	szt	1
57	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie odwodnienia posadzki w węźle c.o (wykop, studnia, pompa z podłączeniem elektrycznym)	kpl	1