

## Graniczna 4

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
		<b>Prace budowlane</b>		
		<b>Przebudowa stropów</b>		
1	KNR-W 2-02 2006/03	Okładziny gipsowo-kartonowe REI 30min, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych podwieszonych	m2	375,380
2	KNR-W 2-02 2005/04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi REI 30min na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m2	375,380
		<b>Tynki wewnętrzne, odgrzybianie i malowanie powierzchni (część prac ujęta w ociepleniu ścian zewnętrznych od wewnątrz)</b>		
3	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami preparat gruntujący do porawy warunków wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Zapobiega "odciąganiu" nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy - ogranicza chłonność podłoża. Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni - powierzchnie pionowe	m2	541,784
4	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami preparat gruntujący do porawy warunków wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Zapobiega "odciąganiu" nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy - ogranicza chłonność podłoża. Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni - powierzchnie poziome	m2	375,380
5	KNR-W 2-02 1510/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany (- płytki)	m2	973,664
6	KNR-W 2-02 1510/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2	375,380
		<b>Roboty wykończeniowe (montaż płytek, wykładzin)</b>		
7	KNR-W 2-02 1109/05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regulamą	m2	87,520
8	KNR-W 2-02 1109/05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regulamą - korytarz + kotłownia płytki antypoślizgowe	m2	104,490
9	KNR-W 2-02 0840/04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej łazienki + aneksy kuchenne + kotłownia	m2	217,956
10	KNR BC-02 0312/01	Wypełnienie spoin masą silikonową	m	183,600
		<b>Stolarka okienna i drzwiowa ,</b>		
11	KNR 0-19 1023/12	Montaż drzwi z obróbką osadzenia - drzwi wewnętrzne 80x200 łazienkowe z kratką	m2	22,400
12	KNR-W 2-02 2119/05	Parapety wewnętrzne - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm	m	45,110
		<b>Instalacja domofonowa</b>		
13	KNR 5-06 1401/03	Montaż unifonów	kpl.	12,000
		<b>Ścianki działowe</b>		
14	KNR 19-01 0724/01.1	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni ponad 5m2 na podłożach ceramicznych na ścianach płaskich 115,36*2	m2	230,720
		razem	m2	230,720