

Laci nr 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY REMONTOWE I ROZBIÓRKI				
1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie podłóg, mebli itp. przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, demontaż i ponowny montaż mebli kuchennych	kpl.	1
2	KNR 4-01 0808/08	Rozbiórka cokoliczków posadzek stałodrzewnych jednolitych-analogia rozbiórka listew przypodłogowych	m	90
3	KNR 4-01 0701/04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² -ściany	m ²	30
4	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	4
5	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 19x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	4
6	Kalkulacja indywidualna	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	m ³	4
Instalacja co.o.				
7	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż instalacji co. wraz z grzejnikami	kpl.	1
8	KNNR 4 0406/02	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych	m	50
Wymiana okna				
9	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku -rozbiórka parapetu	m ²	1
10	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m ²	m ²	3,6
11	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1
12	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m ² -okna z nawiecinikiem o współ.0,9	m ²	3,6
13	KNR 2-02 0507/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- analogia montaż prapapetów	m ²	1
14	KNR 4-01 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian analogia wraz ze szpałdowaniem ścian z kamienia	m ²	3
15	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację stolarki okiennej	m ³	1
TYNKOWANIE				
16	KNR 4-01 0619/01	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych-analogia preparat grzybobójczy przyjętego systemu	m ²	125
17	KNR 4-01 0621/01	Dwukrotne odrzybianie ścian-analogia preparat grzybobójczy przyjętego systemu	m ²	125
18	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej-analogia płyty krzemianowo-wapniowo	m ²	125
19	KNR 2-02 0829/10	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą-analogia przyklejnie płyt krzemianowo-wpniowych	m ²	125
20	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)-masa szpachlowa przyjętego systemu	m ²	30
ROBOTY MALARSKIE				
21	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	m ²	230
22	NNRNKB 202 1134/02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²	251,1
23	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami -analogia fraba krzemianowa kolor	m ²	251,1
24	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami -analogia fraba krzemianowa biała sufit	m ²	74,46
Roboty Wykończeniowe				
25	KNR 4-01 0808/05	Uzupełnienie cokoliczków posadzek stałodrzewnych jednolitych-montaż listew przypodłogowych	m	90
Roboty elektryczne				

Wykonanie zaleceń z ekspertyzy mykologicznej w lokalu nr 2 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 32
ul. Stanisława Wyspiańskiego 32/2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż oszpeytu elektroinstalacyjnego wraz z dostosowaniem do nowego podłoża	kpl.	1

Pomieszczenie gospodarcze ul. Stanisława Wyspiańskiego 32/11

Załącznik 2a

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-17 2608/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą	m2	60
2	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m2	60
3	KNR 0-23 2615/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-analogia ułożenie wełny gr. 15cm od góry - bez wyprawy elewacyjnej	m2	60
4	KNR 2-02 1610/06	Rusztowania ramowe zewnętrzne przesuwno o wysokości do 6m	kolumnę	4
5	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania;	mg	40
6	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych-analogia umocowanie wełny na rusztach	m2	30
7	KNR 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej-analogia folia paroprzepuszczalna	m2	60

