

## Przedmiar

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 2-02 1603/01			Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2	96
2	Kalkulacja indywidualna			Czas pracy rusztowań	m-g	158
3	KNR 0-17 2608/03			Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2	167,052
4	KNR 19-01 0807/03			Wykonanie tynków zewnętrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5 m2 na ścianach płaskich - analogia wykonanie tynków z suchej mieszanki (zaprawa workowana) - przyjęto zużycie obrzutka 5kg/m2 oraz zaprawa tynkarska workowana zewnętrzna w ilości 26kg/m2	m2	167,052