

Przedmiar

Relaksowa 16/67

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	5	6	7
Roboty budowlane i instalacyjne				
1	KNR-W 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt.	3
2	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	6
3	KNNR 5 1304/05	Badanie i pomiar ochrony przeciwporażeniowej - pierwszy pomiar	szt.	1
4	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
5	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników	szt	1
6	KNR-W 2-02 2004/02	Obudowa jednowarstwowa 75-01 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych	m2	1
7	KNR 4-01 0428/02	Rozebranie podłóg białych na półpust	m2	28,79
8	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych	m2	28,79
9	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	87,5
10	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	39,82
11	KNR 4-01 1209/10.1	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	12,8
12	Kalkulacja indywidualna	Przemalowanie płytek kuchennych ściennych - 6m2, kolor szary	kpl	1
13	Kalkulacja indywidualna	Mycie płytek podłogowych po zakończeniu prac	kpl	1
14	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl	1
2. Dostawy				
15	Kalkulacja indywidualna	Kuchnie elektryczna 4-palnikowe z piekarnikiem - dostawa i montaż	kpl	1
16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż szafki podzlewozmywakowej	kpl	1