

Budynek: Poczтова 32

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 5 0403/03	Montaż rozdzielnic (zestawów) o masie powyżej 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym - rozdzielnica pomiarowa 6-licz. 3-faz.	szt	1
2	KNNR 5 0403/01	Montaż rozdzielnic (zestawów) o masie do 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym - rozdzielnica zabezpieczenia głównego budynku RBK-00 160/63A komplet	szt	1
3	KNNR 5 0701/03	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m3	1,4
4	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm	m	4
5	KNNR 5 0201/06	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 35mm ² , LgY-35	m	30
6	KNNR 5 1204/03	Montaż końcówek kablowych o przekroju do 50mm ² przez zaciskanie - Cu 35	szt	20
7	KNNR 5 0706/01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	4
8	KNNR 5 0702/03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m3	1,4
9	KNNR 5 1207/15	Wykucie bruzd w cegle - analogia, bruzda pod wiązkę 6 szt przewodów YDY 5x6,0	m	24
10	KNR 4-01 0705/08	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 20cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	24
11	KNNR 5 1209/08	Przebijanie otworów długości do 2 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	16
12	KNR 5-08 0210/03	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 24mm ² (40mm ² dla Al), układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - YLY 5x6,0	m	128
13	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach - przewód ochronny PE DY-4,0 żo	m	20
14	KNR 5-08 0210/02	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd - YDY 3x2,5	m	70
15	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - YLY 5x6,0	m	34
16	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	34
17	KNR 4-03 0711/09	Wymiana złączy instalacji elektrycznych - zaciski łączeniowe LZ 50 mm ² L1 L2 L3 N PE, mocowane na szynę w rozdzielniach licznikowych	szt	10
18	KNR 4-03 0907/01	Odłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm ² od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych - istniejące puszkki w mieszkaniach i kl.schodowej	kpl	18
19	KNR 4-03 0904/10	Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych (bez zadławiania) kabelkowych, przewód o przekroju do 2,5mm ² z 4 odgałęzieniami - istniejące puszkki w mieszkaniach i kl.schodowej	kpl	18
20	KNNR-W 9 0207/01	Wymiana wyłącznika nadprądowego jednobiegunowego - S301 B 16A - istniejące, demontaż, przełączenie przewodów w szrankach mieszk. i ponowny montaż	szt	18
21	KNNR 5 0408/02	Montaż listwy przyłączeniowej (zaciskowej) jako dodatkowego wyposażenia rozdzielnic modułowych	szt	12
22	KNNR-W 9 0206/01	Wymiana tablic rozdzielczych jednorzędowych RN 1x12	szt	6
23	Kalkulacja indywidualna	Plombowanie liczników energii elektr. i zabezpieczeń przedlicznikowych, podłączenie w ZK zasilania budynku - Tauron B-B	kpl	6
24	KNR 4-03 0907/02	Odłączenie przewodów o przekroju do 4mm ² od pierścieni łączeniowych w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych	kpl	6
25	KNR 4-03 0904/12	Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych (bez zadławiania) kabelkowych, przewód o przekroju do 4mm ² z 4 odgałęzieniami	kpl	6
26	KNNR 9 0203/06	Demontaż licznika 1-faz	szt	6
27	KNNR 9 0203/05	Demontaż zabezpieczeń przy licznikach	szt	12
28	KNNR 9 0201/06	Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m ²	szt	6
29	KNNR 9 0301/03	Demontaż przewodów wtynkowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m	30
30	KNNR-W 9 0202/08	Demontaż skrzynki (rozdzielnic skrzynkowej) - licznikowa, zabezpieczeń przedlicznikowych i zabezpieczeń głównych	szt	3

Przedmiar

Budynek: Poczтова 32

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
31	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	1
32	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	10
33	KNNR 5 0110/04	Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przyściennych i ściennych) przykręcanych do podłoża ceglanego - korytko 25x18	m	36
34	KNNR 5 0212/02	Układanie przewodów kablkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - YDY 5x2,5	m	42
35	KNNR 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle	szt	5
36	KNNR 5 0303/02	Montaż puszek 4-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ²	szt	5
37	KNR 4-03 0904/10 (dopłata 3x)	Wykonanie połączeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych (bez zadławiania) kablkowych, przewód o przekroju do 2,5mm ² z 4 odgałęzieniami	kpl	5
38	KNNR 5 0406/07	Podłączenie kuchenki elektrycznej 3-faz. - istniejąca	szt	5
39	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	5
40	KNR 4-03 0711/09	Wymiana złączy instalacji elektrycznych - zaciski łączeniowe na szynę PE/N - LZ 4x25	szt	20
41	KNNR-W 9 0204/01	Wymiana aparatu elektrycznego o masie do 2,5kg - wyłącznik przeciążeniowy , ogranicznik mocy umownej 20A 3-faz.	szt	6
42	KNNR-W 9 0204/05	Demontaż wyłączników różnicowych 1-faz.	szt	6
43	KNNR-W 9 0207/01	Wymiana wyłącznika nadprądowego jednobiegunowego - S301 B 16A - istniejące , demontaż , przełączenie przewodów w szrankach mieszk. i ponowny montaż	szt	12
44	KNNR-W 9 0204/01	Wymiana aparatu o masie do 2,5kg - automat schodowy	szt	1
45	KNNR 5 0407/02	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego - S303 B 16A	szt	5
46	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika lub wyłącznika przeciwporażeniowego 3(4)-biegunowego	szt	5
47	KNNR 5 0408/03	Montaż szyny łączeniowej 3-biegunowej jako dodatkowego wyposażenia rozdzielnic modułowych	szt	6
48	KNR 4-03 0302/03	Wymiana wkładek topikowych dużej mocy - WT00 50A	szt	16
49	KNNR-W 3 1013/01 (dopłata 5x)	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	12
50	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	3
51	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	12
52	KNR 4-03 1205/01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za pierwszy pomiar lub badanie - zacisk PE w tablicy pomiarowej i w mieszkaniu w RN 1x12	pomiar	6
53	KNR 4-03 1205/02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za każdy następny pomiar lub badanie - zacisk PE w mieszkaniu	pomiar	5