

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilo
			Remont podłogi		
1	KNR-W 2-02 1113/02		Posadzki z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - analogia	m2	8,8
2	NNRNB 202 1136/01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych ac4	m2	12,113
			Remont cian		
3	KNR-W 4-01 1216/01		Zabezpieczenie mieszkania foli - analogia	m2	25
4	KI		Demonta i monta grzejników	szt	3
5	KI		Demonta i monta osprzętu elektrycznego	kpl	1
6	KNR-W 4-01 0307/01		Przemurowanie cegieł przy użyciu zaprawy cementowej p. knie grubość cegieł 1/2 ceg. w cianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia przemurowanie multiporem, uzupełnienie brakującego muru z racji na podwyższenie konstrukcji dachu	m	6,75
7	KNR-W 4-01 0308/05		Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - uzupełnienie ubytków przy posadzce	szt	2
8	KNR-W 4-01 1205/01		Zerwanie starych tapet	m2	67,5
9	KNR-W 4-01 0701/02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, filarach, pilastrach - przyjęto 30%	m2	20,25
10	KNR BC-02 0122/02		Tynki renowacyjne np. THERMOPAL wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe np. THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm - analogia uzupełnienie braków	m2	20,25
11	KNR-W 2-02 2011/02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubość 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na cianach na podłożu z tynku - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2-szpachla renowacyjna	m2	67,5
12	KNR-W 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	67,5
13	NNRNB 202 1134/01		(z.VII) Gruntowanie podłóg i preparatami np. "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	67,5
14	KNR-W 4-01 1204/02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych cian	m2	67,5
			Sufit podwieszany		
15	KNR-W 2-02 0612/03 (dopłata 2x)		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - analogia dwie warstwy, 2x15cm	m2	20,913
16	KNR-W 2-02 2005/03		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m2	20,913
17	NNRNB 202 1134/02		(z.VII) Gruntowanie podłóg i preparatami np. "CERESIT CT 17" lub "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	20,913
18	KNR-W 4-01 1204/01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów - analogia	m2	20,913
			Wywóz i utylizacja gruzu		
19	KI		Oplata za utylizację gruzu	m3	1
20	KNR-W 4-01 0109/09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3	1

Nr	Opis
	Remont podłogi
	Remont cian
	Sufit podwieszany
	Wywóz i utylizacja gruzu